

PRESUPUESTO

DESCRIPCION DE LA OBRA
PROYECTO
FECHA DE ELABORACION

ACERAS Y CONTENES
CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTEN JUNTA DISTRITAL NIZAO - LAS AUYAMAS
13/11/2025

No.	Descripción	Cantidad	UD	Costo Unitario (RD\$)	Importe (RD\$)	Subtotal (RD\$)
1.00	PRELIMINARES					0.00
1.01	Replanteo general	700.00	MI	-	-	
1.02	Campamento	1.00	PA	-	-	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					0.00
2.01	Excavacion de material no clasificado a mano.	126.00	M³	-	-	
2.02	Suministro, colocacion y acarreo de relleno bajo aceras	105.00	M³	-	-	
2.03	Bote de material	114.66	M³	-	-	
3.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS					0.00
3.01	Suministro y Construcccion de Telford con piedra y mortero	130.34	M³	-	-	
3.02	Bordillo y contén de hormigón vaciado en sitio (horm. Simple indust. 180 kg./cm²)	700.00	MI	-	-	
3.03	Aceras de hormigón (horm. Simple indust. 180 kg./cm²)	700.00	M²	-	-	
4.00	MISCELANEOS					0.00
4.01	Limpieza continua	1.00	P.A	-	-	
SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO COMPLETO						0.00
E	GASTOS INDIRECTOS:					
1.00	Dirección Técnica.	10.00%				0.00
2.00	Gastos Administrativos.	3.50%				0.00
3.00	Transporte.	3.00%				0.00
4.00	Supervision	5.00%				0.00
5.00	Seguro y Fianza	4.00%				0.00
6.00	Ley 6-86 Sobre el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción.	1.00%				0.00
7.00	Codia	0.10%				0.00
8.00	ITBIS Norma 07-07 DGII	18.00%				0.00
9.00	Letrero de Obra	1.00				0.00
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						0.00
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO						RD\$ -